

ŁUK W-2		ŁUK W-1	
Promień łuku kołowego	R:100,00 m	Promień łuku kołowego	R:100,00 m
Kąt zwrotu trasy	14°50'	Kąt zwrotu trasy	12°45'
Długość łuku kołowego	Ł:25,87m	Długość łuku kołowego	Ł:22,26m
Długość stycznej głównej	T:13,01 m	Długość stycznej głównej	T:11,18 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku	B:0,84 m	Odległość wierzchołka od śr. łuku	B:0,62 m

PLYTKI CHODNIKOWE
DO ROZBIÓRKI

LEGENDA

	NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6CM
	NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8CM
	KRAWIEZNIK BETONOWY 15/22/100
	OPORNIK BETONOWY 12/25/100
	OPORNIK BETONOWY 8/25/100
	OBRZEZE BETONOWE 6/20/100

Inwestor:	URZĄD GMINY KRZYKOSY ul. GŁÓWNA 37 * 63-024 KRZYKOSY		
Budowa chodnika ul. Kopczynowska w Sulęcinku.		PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA	DATA: wrzesień 2018	
PROJEKTANT	tech. Hieronim Krzysztofiak upr. bud. 191/87/PW	SKALA RYS.	NUMER RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis	1:500	2

